

# Beton Tankstelle



Ab sofort in Maria-Veen  
Frischbeton zum Selberzapfen!

## So funktioniert's:

### Sorte und Menge wählen

Sie erhalten von uns einen  
entsprechenden Barcode für Mengen  
ab 0,15 m<sup>3</sup>.

### Fahrzeug positionieren



Fahrzeug am Ende des Förderbandes  
platzieren, danach Barcode an das  
Lesegerät halten.

### SB-Beton tanken

Sie tanken selbst Ihre Menge Beton.

- ✓ Frischbeton ab 0,15 m<sup>3</sup>
- ✓ Mit Verzögerer mehrere Stunden  
verarbeitungsfähig
- ✓ Spart Zeit, Geld und erleichtert  
Ihnen die Arbeit

# Betontankstelle in Maria-Veen

Rezepturen*	Körnung	Eigenschaften	Anwendungsgebiet
SB Beton 20/25	0-8 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	„klassischer Beton“ für Estrich, Fundamente, Randsteine, Zäune, Tore, Tragschichten etc.
SB Beton 25/30	0-8 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	„hochfester Beton“ für Estrich, Fundamente, Randsteine, etc. Auch für Nassbereiche. Höhere Belastbarkeit.
SB Beton 20/25	0-16 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	„klassischer Beton“ für Bodenplatten, Fundamente, Bordsteine, Randsteine, etc.
SB Beton 25/30	0-16 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	„hochfester Beton“ für Bodenplatten, Fundamente, Bordsteine, etc. Höhere Belastbarkeit.
SB Beton 12/15	0-8 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	Magerbeton fein für „leichte“ Fundamente, Randsteine, etc.
SB Beton 12/15	0-16 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	Magerbeton grob für „leichte“ Fundamente, Randsteine, etc.
SB Beton SM 330	0-2 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	Feinbeton-Sandmischung, Zementmörtel zum Mauern, Putzen oder Verfugen
SB Beton Mono m. Splitt	2-5 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	Drainbeton zur Terrassenplattenverlegung, wasserdurchlässig
SB Beton Mono m. Grobkies	8-16 mm	erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1 Std.	Drainbeton für wasserdurchlässige Flächen

Beton für unbewehrte Bauteile

\*Alle Rezepturen sind gegen Aufpreis mit einem Verzögerer erhältlich.

Für alle Rezepturen wird als Bindemittel Trasszement verwendet. Trasszement bindet langsamer ab und neigt nicht zum Ausblühen.

## Abgabemengen

Abgabemenge in m <sup>3</sup>	Gewicht in kg ca.*	Abgabemengen in m <sup>3</sup>	Gewicht in kg ca.*
0,15	345	1,25	2.875
0,25	575	1,50	3.450
0,50	1.150	1,75	4.025
0,75	1.725	2,00	4.600
1,00	2.300		

\*Gewichtsangaben sind nur Circaangaben, können je nach Rezepturen und Porenanteil etc. variieren.

## Hinweise:

- Die Verarbeitungszeit richtet sich nach der Witterung und beginnt ab der Verladung.
- Beton mit Verzögerer (VZ): Die gesamte Verarbeitungszeit verlängert sich von ca. 1 Std. bis auf ca. 3 Std.
- Beton nach Zusammensetzung, nicht güteüberwacht.
- Beton nicht für statische Bauteile zu verwenden.



## Betonrezepturen\*

SB Beton 20/25 (0-8)

---

SB Beton 25/30 (0-8)

---

SB Beton 20/25 (0-16)

---

SB Beton 25/30 (0-16)

---

SB Beton 12/15 (0-8)

---

SB Beton 12/15 (0-16)

---

SB Beton SM 330 (0-2)

---

SB Drain-Beton Mono (2-5) mit Splitt

---

SB Drain-Beton Mono (8-16) mit Grobkies

---

\*Alle Rezepturen mit Trasszement

\*Alle Rezepturen sind mit einem Verzögerer (VZ) gegen Aufpreis zu erhalten.

## Abholzeiten Beton:

Montag bis Freitag 07:30 bis 17:00 Uhr

Samstag 07:30 bis 11:30 Uhr

**Auf Wunsch liefern wir Ihnen  
den Beton im Big Bag oder Kübel  
zu Ihrer Baustelle.**

**Wir  
beraten Sie  
gerne!**



Betrieb Maria-Veen

Raiffeisenstraße 5

48734 Reken

Telefon 0 28 64 - 94 95-20

Betrieb Lette

Wulferhooksweg 33

48653 Coesfeld-Lette

Telefon 0 25 46 - 93 88 520

[beton@rmvl.de](mailto:beton@rmvl.de)

[www.rmvl.de](http://www.rmvl.de)